

港湾工事市場単価を適用する工事の労務費補正について

- ・港湾工事市場単価工種毎に補正係数を設定。標準市場単価に乘じ算出
労務費補正後市場単価＝標準市場単価(施工規模等補正後)×補正係数
- ・港湾5職種が含まれる工種の補正は行わない(電気防食取付、汚濁防止膜(枠)設置・撤去等)

	市場単価 補正係数
1 底面工	1.04
2 マット工(アスファルトマット設置)	1.01
3 支保工	1.05
4 足場工	1.03
5 鉄筋工	1.05
6 吊鉄筋工	1.05
7 型枠工	1.04
8 コンクリート打設工(ポンプ車打設)	1.04
コンクリート打設工(ポンプ車打設以外)	1.05
9 止水板工	1.05
10 上蓋工	1.05
11 伸縮目地工	1.03
12 係船柱取付	1.05
13 防舷材取付	1.05
14 車止・縁金物取付	1.05

	市場単価 補正係数
15 係船柱撤去	1.05
16 防舷材撤去	1.05
17 車止撤去	1.05
18 電気防食取付	補正しない
19 防砂目地板取付工(陸上施工)	1.05
20 防砂目地板取付工(水中施工)	補正しない
21 吸出し防止工(陸上施工)	補正しない
22 港湾構造物塗装工(係船柱・車止・縁金物)	1.04
23 ペトロラタム被覆	補正しない
24 現場鋼材溶接工	1.05
25 現場鋼材切断工	1.05
26 かき落とし工	補正しない
27 汚濁防止膜設置・撤去・移設	補正しない
28 汚濁防止枠設置・撤去	補正しない
29 灯浮標設置・撤去	補正しない