計画平面図　S=1:500

（新道路区域）L=238.4m　最大幅員W=26.9m　最小幅員W=9.8m
（旧道路区域）L=238.4m　最大幅員W=17.1m　最小幅員W=8.0m

（始点）天草市新和町大多尾字田淵3288番4地先

（終点）天草市新和町大多尾字田淵3239番11地先

KBM. 1
H=13.000m

KBM. 2
H=37.149m

最小幅員　W=8.0m

最大幅員　W=17.1m

最小幅員　W=9.8m

最大幅員　W=26.9m

車道中央線　破線（15cm）　L=124.0m

車道外側線　実線（15cm）　L=251.0m

草止境界ブロック（C型）　L=47.8m
切下C　L=0.6m
地先境界C　L=3.5m
車止境界ブロック（C型）　L=15.3m
切下C　L=0.6m
地先境界C　L=3.5m
草止境界ブロック（C型）　L=22.3m
切下C　L=0.6m
地先境界C　L=3.5m
草止境界ブロック（C型）　L=53.4m
切下C　L=0.6m
地先境界C　L=3.5m
地先境界C　L=3.1m
草止境界ブロック（C型）　L=65.1m
切下C　L=0.6m
1号管理桐　700×700
2号管理桐　700×700
3号管理桐　700×700
5号横断暗渠　HPφ300　L=4.0m
7号集水桝　600×600×1200（平均）
9号集水桝　600×600×600
切下C　L=0.6m

1号横断暗渠　ヒューム管φ400　L=3.0m
1号乗入舗装　A=8.0m2
2号乗入舗装　A=8.0m2
3号集水桝　600×600×1200
3号乗入舗装　A=7.2m2
4号乗入舗装　A=17.7m2
ボックスカルバート（1500×1000）　L=59.7m
8号集水桝　600×600×600

道路側溝　（歩道用 300×300）　L=17.9m
道路側溝　（歩道用 300×300）　L=25.1m
道路側溝（Gf付）　300AG（歩道用 300×300）　L=2.5m　L=18.6m
道路側溝（Gf付）　300×300　L=3.4m
道路側溝　（歩道用 300×300）　L=27.5m
道路側溝（Gf付）　300A　L=1.6m
道路側溝　（歩道用 300×300 岩着基礎）　L=58.6m
道路側溝（Gf付）　300A　L=8.0m
道路側溝　（歩道用 300×300）　L=48.6m
道路側溝　（車道用 300×300）　L=5.0m

1号集水桝　600×600×900
2号集水桝　600×600×600
2号横断暗渠　ヒューム管φ400　L=1.8m
道路側溝　（歩道用 300×300）　L=5.3m
道路側溝　（歩道用 300×300）　L=3.7m
道路側溝　（歩道用 300×300）　L=6.0m

大型ブロック積　L=6.0m　ブロック積　L=9.4m
階段工
U型側溝　300×300　L=1.7m
4号集水桝　600×600×800
地先境界ブロック（A型）　L=65.4m

1号取付舗装（C0舗装）　A=11.5m2
2号取付舗装（C0舗装）　A=12.1m2
3号取付舗装（C0舗装）　A=14.4m2
モルタル吹付工（t=8cm）
3号横断暗渠　高密度ポリエチレン管φ300　L=2.3m
4号横断暗渠　500×500　L=2.0m
5号集水桝　1000×1000×1550
6号集水桝　車止め（セイフティパイプ）　1000×1000×1000　H=0.8m, W=1.0m

0　10　20　30　40　50　60

令和 4年 9月測量　　縮尺 1：500　　旭測量設計（株）

令和4年度 大多尾新合線交通安全対策（通学路緊急対策）測量設計業務委託

路線名	大多尾新合線
工事箇所	天草市新和町大多尾地内
図面種類	平 面 図
縮　尺	1:500
図　面	全 31 葉　　第 1 号
現況図	
発注機関名	天草広域本部　土木部