

漁港漁場工事の労務費補正について

週休2日試行工事の取り組みを実施した工事※1について労務費補正を行う

○週休2日（現場閉所型）工事及び週休2日（交替制）工事

【補正係数について】

	4週8休以上※2
労務費	1.02
機械経費（賃料）	補正なし
共通仮設費率	1.02
現場管理費率	1.03

【市場単価補正係数について】

・港湾工事市場単価工種毎に補正係数を設定。標準市場単価に乘以算出
労務費補正後市場単価＝標準市場単価（施工規模等補正後）×補正係数

	市場単価 補正係数		市場単価 補正係数
1 底面工	1.01	17 車止撤去	1.02
2 マット工（アスファルトマット設置・ゴム系マット設置）	1.00	18 電気防食取付	1.02
3 支保工	1.02	19 防砂目地板取付工（陸上施工）	1.02
4 足場工	1.01	20 防砂目地板取付工（水中施工）	1.02
5 鉄筋工	1.02	21 吸出し防止工（陸上施工・海上施工）	1.02
6 吊鉄筋工	1.02	22 港湾構造物塗装工（係船柱・車止・縁金物）	1.01
7 型枠工	1.02	23 ペトラタム被覆	1.02
8 コンクリート打設工（ポンプ車打設）	1.02	24 現場鋼材溶接工・切断工（陸上施工・海上施工）	1.02
コンクリート打設工（ポンプ車打設以外）	1.02	25 現場鋼材溶接工・切断工（水中施工）	1.02
9 止水板工	1.02	26 かき落とし工	1.02
10 上蓋工	1.02	27 汚濁防止膜設置・撤去・移設	1.01
11 伸縮目地工	1.01	28 汚濁防止枠設置・撤去	1.01
12 係船柱取付	1.02	29 灯浮標設置・撤去	1.01
13 防舷材取付	1.02	30 汚濁防止膜保守管理（海上目視点検作業船あり・水中目視点検）	1.00
14 車止・縁金物取付	1.02	汚濁防止膜保守管理（海上目視点検作業船なし）	1.02
15 係船柱撤去	1.02	31 異形ブロック製作 型枠工	1.02
16 防舷材撤去	1.02	異形ブロック製作 コンクリート打設工	1.02
		異形ブロック製作 給熱養生	1.01

※1）実施の意向について、第5条（2）による取り組み実施協議が整った工事

※2）休日（現場閉所）の割合が28. 5%（8日／28日）以上の場合