# 阿蘇くまもと空港アクセス鉄道に係る調査・検討結果について

<u>【概算事業費、需要予測、B/C等】</u>

企画振興部 交通政策・統計局 空港アクセス鉄道整備推進課

### 1 調査・検討の趣旨・概要

#### (1)調査・検討の趣旨

- 阿蘇くまもと空港へのアクセスは、リムジンバスを含めた自動車での移動が主であり、朝夕のラッシュ 時には渋滞が発生し、想定時間内に空港に到着できない事態が多く発生。
- 今後、更なる国際航空路線の拡充や半導体関連産業の集積等により、空港利用者の大幅な増加が予想 される中、熊本市中心部と阿蘇くまもと空港が鉄道でつながることで、熊本都市圏の都市機能が一層向上 し、半導体関連企業の円滑な企業活動にも資する。
- また、空港アクセス鉄道は、新生シリコンアイランド九州を実現し、日本の半導体関連産業の復活を 目指す国家プロジェクトの成功のためにも、重要なインフラである。
- このため、令和4年12月議会で空港アクセス鉄道は「肥後大津ルート」とすることを表明し、鉄道 整備の具体化に向けた調査・検討の深度化を進めてきたもの。

#### (2)調査・検討の概要

肥後大津ルートでの整備に向け、以下のとおり検討の深度化を実施。

- ○整備ルートの絞り込み ⇒ 令和7年6月議会で公表
- ○物価高騰などを踏まえた概算事業費の見直し
- ○運行形態の整理、需要予測、費用便益分析(B/C)等の精査

⇒ 今回公表

## 2 運行形態に係るJR九州との協議

- 令和4年度におけるJR九州との確認書取り交わし
  - ・ 令和4年11月に、肥後大津ルートに関する確認書を取り交わし、「空港アクセス鉄道と豊肥本線全体の利便性の最大化及び運営の効率化という目標を共有」の上、直通運転を基本として検討するなど、空港アクセス鉄道の早期実現に向けて取り組むことを確認。
  - ・ 運行形態については、三里木ルートに関する確認書に基づく上下一体(運行委託)方式に加え、上下 分離方式により下部分は県が設立する第三セクターが運営し、上部分はJR九州が豊肥本線と一体的に 運行を担う方式を検討することとしていた。



- 今回の報告にあたっての運行形態に係るJR九州との協議結果
  - ・ 空港アクセス鉄道の運行形態については、JR九州が第二種鉄道事業者として、豊肥本線と一体的に 運行を行う上下分離方式を採用することとした。
  - 空港アクセス鉄道における効率的なダイヤ設定による快速運行を実現するため、空港アクセス鉄道の 整備に併せて、豊肥本線輸送力強化のための整備も両者が協力して行うこととした。

## 3 需要予測等に係る主な前提条件

項目	今回調査結果	前回調査結果(R4.9月公表)	
鉄道施設の構造	単線・電化(豊肥本線 熊本-肥後大津間と同様) 主たる構造物は高架橋 又は トンネル		
運行形態	上下分離方式	上下一体(運行委託)方式	
運行本数(片方向)	普通:47本/日 (豊肥本線 普通:50本/日) 快速:14本/日	普通:49本/日	
空港駅から熊本駅の想定運賃 (参考:同区間のリムジンバス運賃)	950円 (1,000円)	800円 (800円)	
航空旅客の見込み	熊本国際空港(株)が掲げる2051年度航空旅客目標値622万人(国内線447万人、国際線175万人)を基に算出		
建設期間(開業時期)	8年間(開業時期は2034(R16)年度末を想定)		
想定される国庫補助事業	空港アクセス鉄道等整備事業費補助等		
JR負担金	空港アクセス鉄道の開業後、JR九州の既存路線で生じる増益額の一部を総事業費の1/3を上限に計上		
事業費積算価格	令和7年4月価格	令和3年4月価格	

## 4 調査結果概要

○ 物価高騰などの影響により概算事業費は増加したものの、快速運行の設定による所要時間 の短縮や、所要時間短縮等による需要予測の増加等により、30年の費用便益分析(B/C) は「1.21(前回「1.03」)」となった。

項目		今回調査結果	前回調査結果(R4.9月公表)
概算事業費		空港アクセス鉄道整備 約610億円 豊肥本線輸送力強化 約 60億円	約410億円
整備延長		約6.8km	
空港駅一熊本駅 (空港駅一肥後大津駅)	所要時間	普通:約48分 <sup>※</sup> (約8分) 快速:約39分 <sup>※</sup> (約7分)	普通:約44分(約8分)
	距離	約29.4km(約6.8km)	
需要予測(予測年次2035年)		約6,500人/日	約4,900人/日
費用便益分析 (B/C)	30年(50年)	1.21 (1.43)	1.03 (1.21)

<sup>※</sup> 今回調査結果における所要時間については、菊陽町にて検討中の新駅(仮称)の設置に伴う所要時間の増加も反映

### 5 概算事業費(前回調査結果との比較)

#### 【空港アクセス鉄道整備に係る事業費の増(主な増要因)[+約200億円]】

- ○物価、人件費の高騰 [+約160億円]
  - ・前回調査のR3.4月価格からR7.4月価格で再算定し、4年分の物価、人件費の上昇分を反映。 近年の物価高騰が大きく影響。
- ○鉄道設計の深度化[+約30億円]
  - ・信号場、トンネル、空港駅、主要交差部等の構造精査。
- ○車両費、運行システム改修費 [+約10億円]
  - ・将来の運行計画を想定した必要車両数の見直し、運行ダイヤのシステム改修費。

#### 【豊肥本線輸送力強化に必要な事業費[+約60億円]】

- 空港までの快速運行の実現や豊肥本線の効率的な運行ダイヤの設定により利用者の利便性を向上 させるため、「行違い化(東海学園前駅)」「同時進入化(武蔵塚駅、原水駅)」など、空港アク セス鉄道の開業までに必要な豊肥本線の輸送力強化を実施。
- 国やJR九州等関係機関と協議のうえ、活用できる国の財政支援メニューを考慮しながら、最適 な事業スキームを検討。

## 6 需要予測と費用便益分析(B/C)(前回調査結果との比較)

#### 【需要予測、費用便益分析(B/C)の伸びの主な理由】

① 需要予測の計測モデルにおいて、鉄道利用者の基礎となる、JASM(TSMC)をはじめとした 最新の企業進出や住宅等の開発状況、今後の市町村におけるまちづくり計画等に基づく市町村の鉄道 沿線における従業人口(昼間人口)、居住人口(夜間人口)の増加見込みを反映。

#### (最新の開発状況等を反映した増加見込み)

- → 菊陽町:従業人口 +4,124人、居住人口 +7,429人\* ※各町における人口の増加数ではなく、基準時点以降の
  → 大津町:従業人口 + 840人、居住人口 +7,946人\* 開発に伴う住宅等(人数ベース)の増加数
- ② 令和6年3月と5月に、県独自に空港等において「県内での移動手段に関するアンケート調査」を実施し、これまで考慮できなかった、阿蘇くまもと空港を利用して<u>熊本を来訪される方の「道路交通</u> 渋滞等に左右されず定時に運行する鉄道の価値(時間信頼性)」を反映した需要予測モデルを構築。
  - →空港利用者鉄道分担率:前回 15.7% → 今回 18.4%
    <参考:鉄道が直結する他空港における鉄道分担率>

    羽田空港:55.4%、福岡空港:48.5%、仙台空港:42.4%、伊丹空港:26.7%、宮崎空港:21.2%
- ③ 豊肥本線の輸送力強化を行うことで、熊本駅から空港までのより利便性の高い運行ダイヤの作成が 可能となったため、それに基づく列車の快速運行の導入や所要時間短縮を反映した。
  - ▶快速列車:前回 快速設定なし → 今回 14本/日(普通列車に比べ▲約9分速達性が向上)
  - ightharpoonup普通列車:前回 49本/日 ightharpoonup 今回  $\frac{47$ 本/日 (豊肥本線 普通 50本/日)