ＵＸイノベーションハブ整備事業業務委託　実施要領等に関する質問に対する回答書

| No | 資料名 | 項目 | 質問内容 | 回答 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仕様書 | 5－(2)⑦ | 電話工事においてPBXは新設でしょうか。 | 外線を1系統設置する想定であり、PBXの新設は想定しておりません。工事内容の詳細についてはお打合せのうえ決定致します。 |
| 2 | 仕様書 | 5－(2)⑦ | 上記の通りであれば必要外線数及び回線種別と内線数をご教示ください。 | 外線を1系統設置する想定であり、PBXの新設は想定しておりません。工事内容の詳細についてはお打合せのうえ決定致します。 |
| 3 | 仕様書 | 5－(2)⑦ | ネットワーク配線工事において、ネットワーク機器設置・設定は別途の認識でよいでしょうか。 | ネットワーク機器は、1階の県有スペース全体でWi-Fi利用が可能となるようWi-Fiルーターを設置する想定です。また、そのうち専用オフィスには、有線配線のみ配線予定です。工事内容の詳細についてはお打合せのうえ決定致します。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 仕様書 | 5－(2)⑦ | 上記においてネットワーク構築から弊社で請負の場合必要な系統数、用途をご教示ください。 | 系統は１種類で、インターネット利用を想定しています。工事内容の詳細についてはお打合せのうえ決定致します。 |
| 5 | 仕様書 | 5－(2)⑦ | その他工事に含まれる具体的な工種をご教示ください。 | 現時点で具体的な工種はありませんが、設計や工事の中、追加で必要になった場合を想定しております。工事内容の詳細についてはお打合せのうえ決定致します。 |
| 6 | 仕様書 | 5－(2)⑦ | 各エリアの床仕様（OA フロア等）と天井仕様をご教示ください。また露出配線やコア抜きは可能でしょうか。 | 基本的な床仕様は打放しコンクリートとなっており、一部配管埋め込みと、配線用の溝があります。天井はエントランス、共創コワーキングスペースがスケルトンとなっており、それ以外は天井裏がある仕様となっております。露出配線は可能ですが、コア抜きはビルオーナーの許可が必要です。各種配線の施工については、現場確認後、お打合せのうえ決定します。 |
| 7 | 仕様書 | 5－(2)⑥ | 全体工事の具体的な終了予定時期（引き渡し時期）はいつ頃でしょうか。 | 全体工事の終了時期は令和９年２月末を予定しております。令和９年３月１日（月）から物品搬入・設置業務が可能と想定しておりますが、状況により変更される可能性があります。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 仕様書 | 5－(2)⑥ | 移設備品について、移設元の所在地、階数、エレベーター有無、作業時間帯等の条件をご教示ください。 | 移設元名称：Pre-UX イノベーションハブ<br>移設元住所：熊本県上益城郡益城町田原 1155-12 テクノ・ラボラトリビル 1 階<br><br>作業時間は、土日祝日を除く、9:00～17:00 です。<br>移設元、移設先共に 1 階のためエレベーターの利用はありません。 |
| 9 | 備品リスト | No.34，35 | インターネット回線やプロバイダの契約手配、月額通信費用は県側で手配・負担される認識でよいでしょうか。 | ご認識の通りです。 |
| 10 | 仕様書 | 5－(2)⑦ | 電気工事の区分について、本業務の範囲は分電盤以降でしょうか。 | 基本的には各エリアのコンセントから電源を取る想定ですが、不足する場合に、分電盤からの電気工事が必要となる可能性があります。工事内容の詳細についてはお打合せのうえ決定致します。 |
| 11 | 備品リスト | No.41，42 | 屋外倉庫や屋外看板の設置について、アンカー固定等の基礎工事は必要でしょうか。 | 基礎工事の想定はありません。設置内容の詳細についてはお打合せのうえ決定致します。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | | 全般 | レイアウト図面作成にあたり、建築平面図（設備も含む）の CAD データは提供いただけますでしょうか。 | 提供可能です。 |
| 13 | 備品リスト | No.30 | デジタルサイネージについて、放映コンテンツの作成や配信システムの設定は別途の認識でよろしいでしょうか。 | ご認識の通りです。 |